

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Kostka			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	analiza indywidualna	Obsługa geodezyjna inwestycji wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	BCD D-01	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą oraz wywiezienie na miejsce wskazane przez Inwestora	m		
d.1.1	01.03.02-17	209	m	209,000	
				RAZEM	209,000
3	BCD D-01	Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ławą oraz wywiezienie na miejsce wskazane przez Inwestora	m		
d.1.1	01.03.02-19	241	m	241,000	
				RAZEM	241,000
4	BCD D-01	Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudową oraz wywozem destruktu na miejsce wskazane przez Inwestora	m ²		
d.1.1	01.03.02-05	393	m ²	393,000	
				RAZEM	393,000
5	BCD D-01	Rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową oraz wywiezienie na miejsce wskazane przez Inwestora	m ²		
d.1.1	01.03.02-16	kostka z parkingu w dobrym stanie ewentualnie do ponownego wykorzystania	m ²	166,000	
		166	m ²		
		kostka z chodnika za budynkiem Centrum Edukacyjno - Turystycznego bez możliwości ponownego wykorzystania	m ²	244,000	
		244			
				RAZEM	410,000
6	BCD D-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm - ziemia do rozplantowania na miejscu	m ³		
d.1.1	01.02.02-01	tereny zielone przy parkingu	m ³	6,000	
		6	m ³	40,460	
		40,46			
				RAZEM	46,460
7	analiza indywidualna	Rozbiórka istniejącej piwnicy wraz z jej zasypaniem	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.2		ROBOTY ZIEMNE			
8	BCD D-02	Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na odkład, głębokość wykopu do 3 m	m ³		
d.1.2	02.01.01-21	7	m ³	7,000	
				RAZEM	7,000
1.3		PODBUDOWY			
9	BCD D-04	Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, śrzenia głębokość koryta 35 cm	m ²		
d.1.3	04.01.01-03	koryto pod chodniki	m ²	725,000	
		725			
				RAZEM	725,000
10	BCD D-04	Koryto wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV, śrzenia głębokość koryta 50 cm	m ²		
d.1.3	04.01.01-03	koryto pod nawierzchnie jezdne	m ²	877,000	
		877			
				RAZEM	877,000
11	BCD D-04	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.1.3	04.01.02-01	725+877	m ²	1602,000	
				RAZEM	1602,000
12	BCD D-04	Wykonanie i zagęszczanie warstwy z piasku w korycie mechanicznie, grubość warstwy 10 cm	m ²		
d.1.3	04.02.01-01	warstwa mrozoochronna w konstrukcji chodnika	m ²	725,000	
		725			
				RAZEM	725,000
13	BCD D-04	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki), grubość warstwy 15 cm	m ²		
d.1.3	04.04.01-23	podbudowa chodnika	m ²	725,000	
		725			
				RAZEM	725,000
14	BCD D-04	Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o wytrzymałości Rm= 2,5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.1.3	04.05.01-28	konstrukcja nawierzchni jezdnych i manewrowych	m ²	877,000	
		877			
				RAZEM	877,000