
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypożyczonych
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu wokół C.E.T w Sochaczewie etap IV
ADRES INWESTYCJI : Sochaczew ul. Licealna 18
INWESTOR : Stacja Muzeum
ADRES INWESTORA : 00-811 Warszawa ul Towarowa 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Marek Krawczyk upr. MAZ/0327/OWOK/05 , 09-540 Sanniki ul. Fabryczna 3 (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 10.08.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.2020

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45111291-4	Tereny zewnętrzny			
1	KNR 2-23 0104-d.1 03	Ułożenie mieszanki z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości około 8 cm frakcji 31,5-50mm wraz z montażem obrzeży stalowych 44.5*1.4+7.2*1.4+7.4*1.4+5.5*1.4+6*1.4*2+26.5*1.4+27.1*1.4+30.8*1.4+28.50*1.4	m ² m ²	265.30	
				RAZEM	265.30
2	KNR 2-21 0101-d.1 04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 1377*0.1	m ³ m ³	137.70	
				RAZEM	137.70
3	KNR 2-21 0218-d.1 01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 1377*0.1	m ³ m ³	137.70	
				RAZEM	137.70
4	KNR 2-21 0401-d.1 05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 1377	m ² m ²	1 377.00	
				RAZEM	1 377.00
2	45212100-7	Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych			
5	KNR 2-21 0607-d.2 01	Ławki parkowe kolor czarny - stylistyka dopasowana do istniejącej małej architektury 10	szt szt	10.00	
				RAZEM	10.00
6	KNR 2-23 0501-d.2 01	Montaż prefabrykowanych donic kwiatowych 6	szt. szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
7	KNR 2-21 0607-d.2 01	Kosze na śmieci kolor czarny - stylistyka dopasowana do istniejącej małej architektury 10	szt szt	10.00	
				RAZEM	10.00
8	KNR AT-04 d.2 0209-04	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - krawężniki z tworzywa sztucznego 40	szt. szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
3	45310000-3	Dodatkowe oświetlenie			
9	KNR-W 5-10 d.3 0316-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II 66*0.8*0.4	m ³ m ³	21.12	
				RAZEM	21.12
10	KNR-W 5-10 d.3 0317-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II 66*0.8*0.4	m ³ m ³	21.12	
				RAZEM	21.12
11	KNR-W 5-10 d.3 1004-03	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi 86	m m	86.00	
				RAZEM	86.00
12	KNR-W 5-10 d.3 1007-06	Mocowanie projektorów oświetleniowych w gruncie wraz z zasilaniem 12	szt. szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
13	KNR-W 5-10 d.3 1007-10	Dostawa i mocowanie neonu firmowego na własnej konstrukcji 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	KNR 5 1008-d.3 02	Montaż opraw stylowych atestowanych na słupach 4	kpl. kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
15	KNR-W 5-08 d.3 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uzieniem przykręcanych 16A/4 mm ² wraz z zasilaniem i podłączeniem do istn. instalacji 1	szt. szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
4	45453000-7	Roboty na budynku			
16	KNR 4-04 0403-d.4 04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych 2.6*6.6	m ² m ²	17.16	
				RAZEM	17.16
17	KNR 4-04 0508-d.4 05	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych nie nadających się do użytku 2.6*6.6+2.2*2.2	m ² m ²	22.00	
				RAZEM	22.00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 0-19 0931-d.4 11	Wymiana istniejącej konstrukcji zadaszenia wejścia na stalowe systemowe zadaszenie oszkłone na budowie szkłem hartowanym wg wybranego dostawcy systemu 2.2*3.3	m ² m ²	 7.26	
				RAZEM	7.26
19	KNR 0-15II d.4 analiza indywidualna	Wymiana istniejącego zadaszenia nad wejściem od strony dziedzińca 2.2*2.2	m ² m ²	 4.84	
				RAZEM	4.84
20	KNR 0-15II d.4 analiza indywidualna	Montaż daszków szklanych nad wejściem jednospadowych na konstrukcji systemowej 2.1*0.7*2	m ² m ²	 2.94	
				RAZEM	2.94
21	KNR-W 4-01 d.4 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji zadaszenia 7.526	m ² m ²	 7.53	
				RAZEM	7.53
22	KNR AT-31 d.4 0205-03	Uzupełnienie ocieplenia z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach 30	m ² m ²	 30.00	
				RAZEM	30.00
23	KNR 4-01 0108-d.4 02	Wywóz i utylizacja elementów z rozbiórek 6.5	m ³ m ³	 6.50	
				RAZEM	6.50
24	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 7.2*2+36.52	m ² m ²	 50.92	
				RAZEM	50.92
25	KNR AT-15 d.4 analiza indywidualna	Dostawa, montaż i uruchomienie kamer zewnętrznych - podłączenie do istniejącej instalacji monitoringu 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
26	KNR AT-15 d.4 analiza indywidualna	Dostawa, montaż i uruchomienie ekranu rejestratora 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
27	KNR AT-15 d.4 analiza indywidualna	Wymiana istniejących kamer 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
5	45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących			
28	KNR-W 4-01 d.5 1209-06	Malowanie farbą olejną uprzednio malowanych ścianek i szafek drewnianych 183.50	m ² m ²	 183.50	
				RAZEM	183.50
29	KNR-W 4-01 d.5 0425-01	Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych w obiektach małej architektury 5	szt. szt.	 5.00	
				RAZEM	5.00
6	45421100-5	Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów			
30	KNR 0-19 0931-d.6 08	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne - 5 sztuk, wraz z obróbką osadzenia 20.90	m ² m ²	 20.90	
				RAZEM	20.90