

**PRZEDMIAR**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu  
45212100-7 Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych  
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne  
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących  
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

NAZWA INWESTYCJI : Zagospodarowanie terenu wokół C.E.T w Sochaczewie etap IV  
ADRES INWESTYCJI : Sochaczew ul. Licealna 18  
INWESTOR : Stacja Muzeum  
ADRES INWESTORA : 00-811 Warszawa ul Towarowa 3

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż.Marek Krawczyk upr. MAZ/0327/OWOK/05 , 09-540 Sanniki ul. Fabryczna 3 (budowlana)  
DATA OPRACOWANIA : 10.08.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
10.08.2020

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45111291-4</b>	<b>Tereny zewnętrzny</b>			
1	STW-1	Ułożenie mieszanki z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości około 8 cm frakcji 31,5 -50mm wraz z montażem obrzeży stalowych	m <sup>2</sup>		
d.1		44.5*1.4+7.2*1.4+7.4*1.4+5.5*1.4+6*1.4*2+26.5*1.4+27.1*1.4+30.8*1.4+28.50*1.4	m <sup>2</sup>	265.30	
				RAZEM	265.30
2	STW-9	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km	m <sup>3</sup>		
d.1		1377*0.1	m <sup>3</sup>	137.70	
				RAZEM	137.70
3	STW-9	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.1		1377*0.1	m <sup>3</sup>	137.70	
				RAZEM	137.70
4	STW-9	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
d.1		1377	m <sup>2</sup>	1 377.00	
				RAZEM	1 377.00
<b>2</b>	<b>45212100-7</b>	<b>Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych</b>			
5	STW - 10	Ławki parkowe kolor czarny - stylistyka dopasowana do istniejącej malej architektury	szt		
d.2		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
6	STW - 10	Montaż prefabrykowanych donic kwiatowych	szt.		
d.2		6	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
7	STW - 10	Kosze na śmieci kolor czarny - stylistyka dopasowana do istniejącej malej architektury	szt		
d.2		10	szt	10.00	
				RAZEM	10.00
8	STW-10	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - krawężniki z tworzywa sztucznego	szt.		
d.2		40	szt.	40.00	
				RAZEM	40.00
<b>3</b>	<b>45310000-3</b>	<b>Dodatkowe oświetlenie</b>			
9	STW-7	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.3		66*0.8*0.4	m <sup>3</sup>	21.12	
				RAZEM	21.12
10	STW-7	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.3		66*0.8*0.4	m <sup>3</sup>	21.12	
				RAZEM	21.12
11	STW-7	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	m		
d.3		86	m	86.00	
				RAZEM	86.00
12	STW-7	Mocowanie projektorów oświetleniowych w gruncie wraz z zasilaniem	szt.		
d.3		12	szt.	12.00	
				RAZEM	12.00
13	STW-7	Dostawa i mocowanie neonu firmowego na własnej konstrukcji	szt.		
d.3		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
14	STW-7	Montaż opraw stylowych atestowanych na słupach	kpl.		
d.3		4	kpl.	4.00	
				RAZEM	4.00
15	STW-7	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/4 mm <sup>2</sup> wraz z zasilaniem i podłączeniem do istn. instalacji	szt.		
d.3		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
<b>4</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Roboty na budynku</b>			
16	STW-1	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>		
d.4		2.6*6.6	m <sup>2</sup>	17.16	
				RAZEM	17.16
17	STW-1	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.4		2.6*6.6+2.2*2.2	m <sup>2</sup>	22.00	
				RAZEM	22.00
18	STW-8	Wymiana istniejącej konstrukcji zadaszenia wejścia na stalowe systemowe zadaszenie oszklone na budowie szkłem hartowanym wg wybranego dostawcy systemu	m <sup>2</sup>		

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.2*3.3	m <sup>2</sup>	7.26	
				RAZEM	7.26
19	STW-8 d.4 analiza indywidualna	Wymiana istniejącego zadaszenia nad wejściem od strony dziedzińca	m <sup>2</sup>		
		2.2*2.2	m <sup>2</sup>	4.84	
				RAZEM	4.84
20	STW-8 d.4 analiza indywidualna	Montaż daszków szklanych nad wejściem jednospadowych na konstrukcji systemowej	m <sup>2</sup>		
		2.1*0.7*2	m <sup>2</sup>	2.94	
				RAZEM	2.94
21	STW-3 d.4	Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji zadaszenia	m <sup>2</sup>		
		7.526	m <sup>2</sup>	7.53	
				RAZEM	7.53
22	STW-6 d.4	Uzupełnienie ocieplenia z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach	m <sup>2</sup>		
		30	m <sup>2</sup>	30.00	
				RAZEM	30.00
23	STW-1 d.4	Wywóz i utylizacja elementów z rozbiórek	m <sup>3</sup>		
		6.5	m <sup>3</sup>	6.50	
				RAZEM	6.50
24	STW-3 d.4	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		7.2*2+36.52	m <sup>2</sup>	50.92	
				RAZEM	50.92
25	STW-7 d.4 analiza indywidualna	Dostawa, montaż i uruchomienie kamer zewnętrznych - podłączenie do istniejącej instalacji monitoringu	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
26	STW-7 d.4 analiza indywidualna	Dostawa, montaż i uruchomienie ekranu rejestratora	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
27	STW-7 d.4 analiza indywidualna	Wymiana istniejących kamer	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
<b>5 45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących</b>					
28	STW-3 d.5	Malowanie farbą olejną uprzednio malowanych ścianek i szafek drewnianych	m <sup>2</sup>		
		183.50	m <sup>2</sup>	183.50	
				RAZEM	183.50
29	STW-3 d.5	Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych w obiektach małej architektury	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
<b>6 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów</b>					
30	STW-5 d.6	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne - 5 sztuk, wraz z obróbką osadzenia	m <sup>2</sup>		
		20.90	m <sup>2</sup>	20.90	
				RAZEM	20.90