

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>	<b>45111291-4</b>	<b>Tereny zewnętrzne</b>			
1	KNR 2-23	Ułożenie mieszanki z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości około 8 cm frakcji	m <sup>2</sup>		
d.1	0104-03	31,5 -50mm wraz z montażem obrzeży stalowych 44.5*1,4+7.2*1,4+7.4*1,4+5.5*1,4+6*1,4*2+26.5*1,4+27.1*1,4+30.8*1,4+28.50*1,4	m <sup>2</sup>	265,30	
				RAZEM	265,30
2	KNR 2-21	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczonych samochodami na odległość do 1.0 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0101-04	1377*0,1	m <sup>3</sup>	137,70	
				RAZEM	137,70
3	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przetrzaniem na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.1	0218-01	1377*0,1	m <sup>3</sup>	137,70	
				RAZEM	137,70
4	KNR 2-21	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
d.1	0401-05	1377	m <sup>2</sup>	1 377,00	
				RAZEM	1 377,00
<b>2</b>	<b>45212100-7</b>	<b>Roboty budowlane w zakresie obiektów wypoczynkowych</b>			
5	STW - 10	Ławki parkowe kolor czarny - stylistyka dopasowana do istniejącej małej architektury	szt		
d.2		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
6	STW - 10	Montaż prefabrykowanych donic kwiatowych	szt.		
d.2		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
7	STW - 10	Kosze na śmieci kolor czarny - stylistyka dopasowana do istniejącej małej architektury	szt		
d.2		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
8	KNR AT-04	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - krawężniki z tworzywa sztucznego	szt.		
d.2	0209-04	40	szt.	40,00	
				RAZEM	40,00
<b>3</b>	<b>45310000-3</b>	<b>Dodatkowe oświetlenie</b>			
9	KNR-W 5-10	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.3	0316-01	66*0,8*0,4	m <sup>3</sup>	21,12	
				RAZEM	21,12
10	KNR-W 5-10	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat. I-II	m <sup>3</sup>		
d.3	0317-01	66*0,8*0,4	m <sup>3</sup>	21,12	
				RAZEM	21,12
11	KNR-W 5-10	Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi	m		
d.3	1004-03	86	m	86,00	
				RAZEM	86,00
12	KNR-W 5-10	Mocowanie projektorów oświetleniowych w gruncie wraz z zasilaniem	szt.		
d.3	1007-06	12	szt.	12,00	
				RAZEM	12,00
13	KNR-W 5-10	Dostawa i mocowanie neonu firmowego na własnej konstrukcji	szt.		
d.3	1007-10	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
14	KNR 5	Montaż opraw stylowych atestowanych na słupach	kpł.		
d.3	1008-02	4	kpł.	4,00	
				RAZEM	4,00
15	KNR-W 2-02	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m	m <sup>2</sup>		
d.3	1604-01	12	m <sup>2</sup>	12,00	
				RAZEM	12,00
16	KNR-W 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/4 mm <sup>2</sup> wraz z zasilaniem i podłączeniem do istn. instalacji	szt.		
d.3	0309-08	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>4</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Roboty na budynku</b>			
17	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m <sup>2</sup>		
d.4	0403-04	2,6*6,6	m <sup>2</sup>	17,16	
				RAZEM	17,16
18	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych nie nadających się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.4	0508-05	2,6*6,6+2,2*2,2	m <sup>2</sup>	22,00	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 0-19 d.4 0931-11	Wymiana istniejącej konstrukcji zadaszenia wejścia na stalowe systemowe zadaszenie oszklone na budowie szkłem hartowanym wg wybranego dostawcy systemu 2,2*3,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7,26	22,00 7,26
20	KNR 0-15II d.4 analiza indywidualna	Wymiana istniejącego zadaszenia nad wejściem od strony dziedzińca 2,2*2,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4,84	4,84
21	KNR 0-15II d.4 analiza indywidualna	Montaż daszków szklanych nad wejściem jednospadowych na konstrukcji systemowej 2,1*0,7*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 2,94	2,94
22	KNR-W 4-01 d.4 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną konstrukcji zadaszenia 7,526	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 7,53	7,53
23	KNR AT-31 d.4 0205-03	Uzupełnienie ocieplenia z wykorzystaniem wyprawy tynkarskiej mozaikowej; płyty styropianowe gr. 10 cm na ścianach 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 30,00	30,00
24	KNR 4-01 d.4 0108-02	Wywóz i utylizacja elementów z rozbiórek 6,5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 6,50	6,50
25	KNR-W 2-02 d.4 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 7,2*2+36,52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 50,92	50,92
26	KNR-W 2-02 d.4 1604-01	Jednopomostowe rusztowania wewnętrzne rurowe do robót wykonywanych na sufitach przy wysokości do 4 m 15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 15,00	15,00
27	KNR AT-15 d.4 analiza indywidualna	Dostawa, montaż i uruchomienie kamer zewnętrznych - podłączenie do istniejącej instalacji monitoringu 5	szt. szt.	RAZEM 5,00	5,00
28	KNR AT-15 d.4 analiza indywidualna	Dostawa, montaż i uruchomienie ekranu rejestratora 1	szt. szt.	RAZEM 1,00	1,00
29	KNR AT-15 d.4 analiza indywidualna	Wymiana istniejących kamer 3	szt. szt.	RAZEM 3,00	3,00
30	KNR 4-01 d.4 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km 16	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 16,00	16,00
<b>5 45442000-7</b>		<b>Nakładanie powierzchni kryjących</b>			
31	KNR-W 4-01 d.5 1209-06	Malowanie farbą olejną uprzednio malowanych ścianek i szafek drewnianych 183,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 183,50	183,50
32	KNR-W 4-01 d.5 0425-01	Wymiana uszkodzonych elementów drewnianych w obiektach małej architektury 5	szt. szt.	RAZEM 5,00	5,00
<b>6 45421100-5</b>		<b>Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów</b>			
33	KNR-W 4-01 d.6 0353-08	Wykucie z muru starych drzwi 20,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 20,90	20,90
34	KNR 0-19 d.6 0931-08	Wymiana stolarki na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe zewnętrzne - 5 sztuk, wraz z obróbką obsadzenia, wymogi termiczne wg obowiązującego prawa 20,90	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 20,90	20,90
35	KNR-W 4-01 d.6 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 38,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 38,50	38,50
				RAZEM	38,50